predvideno – NI PREDMET TEGA PROJEKTA!:
DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT
ZA NAVEZOVALNO CESTO
JEPRCA – STANEŽIČE – BROD,
Uradni list RS, št. 10/2011

SEVERNA DOVOZNA CESTA
odsek znotraj območja DPN

predvideno – NI PREDMET TEGA PROJEKTA!:
SEVERNA DOVOZNA CESTA
odsek znotraj območja DPN

MEJA DPN
MEJA OBMOČJA OBDELAVE

2. FAZA IZGRADNJE:
vsa parkirna mesta v skrajnih dveh nišah se opremi s priključki za napajanje električnih vozil
skupaj: 49 PM

ponikovalna laguna: S
Ap=1050m2
kota dna 311.71
(odkopavanje terena v ponikovalno laguno globine do 1.5m)

ponikovalna laguna: J
Ap=600m2
kota dna 311.71

PARKIRIŠČE ZA BIVALNA VOZILA, 15 PM

predvideno – NI PREDMET TEGA PROJEKTA!:
CNG polnilnica

OBRNA VOZNA POT,
TIPSKI PREČNI PROFIL, š= 9.00 m:
_izravnava terena in zatravitev, š= do 3.00m
_vozni pas (smerno vozišče), š= 3.50m
_vozni pas (smerno vozišče), š= 3.50m
_varnostni odmik (za varen prehod pešcev), š= 1.00m
SKUPAJ širina 9.00m (skupaj z nasipom do terena do 12.00m)

posamezna PARKIRNA NIŠA
TIPSKI PREČNI PROFIL, š= 18.00 m:
(9 parkirnih nišč; vse niše so obojesmerno prevozne)
_pas za pravokotno parkiranje vozil, š= 5.00m
_varnostni odmik (za varen prehod pešcev), š= 1.00m
_vozni pas (smerno vozišče), š= 3.00m
_vozni pas (smerno vozišče), š= 3.00m
_varnostni odmik (za varen prehod pešcev), š= 1.00m
_pas za pravokotno parkiranje vozil, š= 5.00m
SKUPAJ širina parkirne niše 18.00m

2. FAZA IZGRADNJE (izvede se po izkazu potreb)
PLOŠČAD ZA PARKIRANJE KOLES
– 2 X 50 stojal za parkiranje koles (sočasno parkiranje 100 koles)
– od tega 10 stojal s priključki za polnjenje električnih koles
dolž. 44.20 m, šir.6.90 m
1. FAZA IZGRADNJE: izravnava terena in zatravitev

2. FAZA IZGRADNJE
POSTAJALIŠČE BICIKE(LJ)
– 20 stojal za kolesa
1. FAZA IZGRADNJE: izravnava terena in zatravitev

OMARICE ZA SHRANJEVANJE KOLES
16 omaric
– horizontalno parkiranje koles
– omarice so opremljene s priključki za polnjenje električnih koles

STOJALO ZA POPRAVILO KOLES

DOVOZ DO PARKIRIŠČA ZA BIVALNA VOZILA, 15 PM
TIPSKI PREČNI PROFIL, š= 10.00 m:
_izravnava terena in zatravitev, š= do 3.00m
_vozni pas (smerno vozišče), š= 3.50m
_vozni pas (smerno vozišče), š= 3.50m
_varnostni odmik, š= 1.00m
_pas za pravokotno parkiranje vozil, š= 4.00m
_varnostni odmik (za varen prehod pešcev), š= 2.00m
_izravnava terena in zatravitev, š= do 3.00m
SKUPAJ širina vozišča: 10.00m

SEVERNO KROŽNO KRIŽIŠČE
premer krožnega križišča: 38.00 m:
_rotacijski otok (zatravljeni, grebenski otok), R= 10.00m
_vozni pas, š= 4.00m
_vozni pas, š= 4.00m
_zunanji pas, š= 1.00m
_pas za pravokotno parkiranje vozil, š= 2.00m
_izravnava terena in zatravitev, š= do 3.00m
SKUPAJ širina 38.00 m

JUŽNO KROŽNO KRIŽIŠČE
premer krožnega križišča: 38.00 m:
_rotacijski otok (zatravljeni, grebenski otok), R= 10.00m
_vozni pas, š= 4.00m
_vozni pas, š= 4.00m
_zunanji pas, š= 1.00m
_pas za pravokotno parkiranje vozil, š= 2.00m
_izravnava terena in zatravitev, š= do 3.00m
SKUPAJ širina 38.00 m

OTOK ZA PEŠCE
širina otoka, š= 20-60 m:
_varovalni pomik, š= 1.00m
_vozni pas, š= 3.00m
_pas za pravokotno parkiranje vozil, š= 2.00m
_izravnava terena in zatravitev, š= do 3.00m
SKUPAJ širina 20.00m

CESTA MED KROŽNIMA KRIŽIŠČEMA
TIPSKI PREČNI PROFIL, š= 24.50 m:
(skupaj z novozgrajeno cesto do obodne ureditve, š = min. 24.50 m)
_vozni pas, š= 4.00m
_vozni pas, š= 4.00m, otok, š= 4.00m
_pas za ustavljanje turističnih avtobusov, š= 3.00m
_pas za pravokotno parkiranje vozil, š= 2.50m
_izravnava terena in zatravitev, š= do 3.00m
SKUPAJ širina 18.50m

_zelenica do mreže meje obdelave, š= min. 4.00m
_izravnava terena in brežine do obodne ureditve
SKUPAJ širina min. 24.50m

MLADINSKI GOLF CENTER STANEŽIČE

KOLESARSKA POT

PRILAGODITEV NA OBSTOJEČO PROMETNO UREDITEV (dolž. 75 m)

PRILAGODITEV NA OBSTOJEČI ASFALT v debelini 50mm

OBSTOJEČE

KOMUNALNI VODI

		OBSTOJEČI	PREDVIDENI
KANAL	Sanitarni kanal		
	San.kanal – ukinjen		
	Meteorni kanal		
VODOVOD			
VODOVOD – ukinjen			
PLINOVOD			
TOPLOVOD			
TELEKOM	kabel		
	opti. kabel T2	T-2	T-2
	kanalizacija		
ELEKTRIKA	javna razsvetljava		
	nizka napet.		
	visoka napet.		
	v cevi		

Spremenba:	Opis spremembe:		Datum:	Odg. projektant

energetika ljubljana
ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.
Verovškova 62, 1000 Ljubljana

Investitor:	MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O., VEROVŠKOVA 62, 1000 LJUBLJANA
Naziv objekta:	PARKIRIŠČE P+R STANEŽIČE
Načrt:	NAČRT PLINOVODNEGA OMREŽJA - GRADNJA PLINOVODA GUNCLJE - P&R STANEŽIČE
Vrsta projekta:	PGD

	Ime in priimek	Ident. št. IZS	Naslov risbe:
Odg. vodja projekta	U. Maršič, u.d.i.g.	IZS G-3272	SITUACIJA
Odg. projektant:	T. Pimovar, u.d.i.s.	IZS S-0178	
Projektant:	R. Plestenjak,u.d.i.VKI	IZS G-2908	Št. projekta: 7989
Sodelavec:	/	/	Št. načrta: N 10640/21939
Datum izdelave:	september 2017		Merilo: M 1:500 Št. risbe: 5.1